

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Komora składowo-magazynowa - utwardzenie placu manewrowego</b>					
1		<b>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 554	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	554.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>554.00</b>
2	KNR 2-31 d.1 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4 poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	554.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>554.00</b>
3	KNR 2-01 d.1 0212-05 + KNR 2-01 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odl.do 4km  ziemia z koryta	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	221.60	
		poz.1*0.40			
				<b>RAZEM</b>	<b>221.60</b>
4	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem  38*0.06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.28</b>
5	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 38	m m	38.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.00</b>
6	KNR 2-31 d.1 0104-03	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	554.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>554.00</b>
7	KNR 2-31 d.1 0109-03 + KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm-stabilizacja 5,0 MPA  poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	554.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>554.00</b>
8	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	554.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>554.00</b>